

Jita imeytysputkistopaketti (967520) Jita III, lisätarvikkeet maasuodatukselle 2010: Imeytys maaperään

Kentän koko n. 30m², kaivanto 2...3m leveä.
(Kuormitus 5 henkilöä/1000l/vrk)

Järjestelmä sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitkä työvaiheet se haluaa tarkistaa työmaalla.

HUOM! Varusteet eivät sisällä tarvittavia sakokaivoja (harmaille vesille vaaditaan kaksiosastoinen, sekä wc- että harmaille vesille kolmiosastoinen sakosäiliö)

1: Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarvikkeet:

Jita imeytysputkistopaketti	määrä/kpl
Jakokaivo, 2-lähtöä virtaussäätimillä, 315x1200 mm	1
Laatikko, johon pakattuna;	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
- Suodatinkangas 2,5x14 m ²	1
Putkipaketti, sisältäen;	
- Imeytysputki dn 110 Tripla á 2,4 m (sininen)	11
- Tripla dn 110 á 2,4 m (umpiputki) (musta)	4
Jita paketti III (mahdolliset lisätarvikkeet maasuodatukselle)	määrä/kpl
Kokoojakaivo 315x2200, jonka sisälle pakattuna;	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
Putkipaketti, sisältäen;	
- Teho salaoja dn 110, pituus 2,4m (vihreä)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	5

Lisäksi tarvitaan yhteet nykyisistä säiliöstä jakokaivolle.

Kaivon asennus

Jako- sekä sakokaivojen ympärystäyttö tehdään routimattomalla maalla kerroksittain tiivistäen. Täyttöä nostetaan tasaisesti kaivon kaikilla sivuilla. Tiivistys tehdään tärylevyllä siten, etteivät kaivot tai säiliöt liiku tai vaurioidu.

Jakokaivon lähtöyhteet ovat varustettu virtaussäätimillä, joilla säädetään virtaus tarkasti samaksi molempiin imeytysputkiin.

4.2.2010 Jita Oy

